




Государственное предприятие Кемеровской области

«Обстройпроект»

ИНН 4217079243 КПП 421701001 ОГРН 1054217125104
654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Бардина, 14
Телефон/факс: (3843) 74-50-57, 74-55-95, E-mail: gpkoi@list.ru

Ассоциация «СРО «КПНЦ» №ПНЦ 080012/6

Заказчик: МАФСУ «Спортивная школа «Металлург – Запсиб»

Устройство новой крыши футбольного манежа МАФСУ

«Спортивной школы «Металлург – Запсиб»

по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Заводской район
проспект Советской Армии, 48а

Сводный сметный расчет №3864

Составлен в ценах ТСНБ-2001г/4 квартал 2018г.

Шифр: 404-468 / 0-48а

Показатели по смете:

1. Общая сметная стоимость (с НДС)

2 136,59 тыс. руб./ 16 647,53 тыс. руб.

2019

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации

стоимости устройства новой крыши футбольного манежа МАФСУ
«Спортивной школы «Металлург – Запсиб»
по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Заводской район
проспект Советской Армии, 48а

Сводный сметный расчет составлен в соответствии с МДС 81-35.2004 г., введенной в действие с 09.03.2004 г.

Сметная стоимость определена по локальным сметам, составленным по ТСНБ - 2001 года (редакция 2014г. с изм.в.1,2,3) 42-го территориального района (Кемеровская область). В сметах учтены $k=0,9$ к накладным расходам (МДС81-33.2004 прил.4 прим.п.1), $k=0,85$ к сметной прибыли (письмо «АП-5536/06 прил.1).

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.02.2017г. №84/пр пересчет в текущий уровень цен произведен на основании письма Минстроя от 10.10.2018г. №41343-ЛС/09 с индексом на IV квартал 2018г. по отрасли «Прочие объекты»: СМР - 7,86; оборудование 3,65

Стоимость и расход материалов приняты по коммерческому предложению от "ТехноНиколь" (прилагается).

В сводном сметном расчете приняты следующие начисления:

1. Временные здания и сооружения 0,4 % - (ГСНр 81-05-01-2001 таб.1).
2. Затраты, связанные с производством работ в зимнее время $4,37 \times 0,9 = 3,933$ % (ГСНр 81-05-02-2001 таб.2, п.2.2).
3. Проектные работы (договор №24 от 25.09.2018г.).
4. Непредвиденные затраты 2% (МДС81-35.2004).
5. НДС -20% (закон №303-ФЗ от 03.08.2018г)

Составила



Жданкина О.Г.

Утверждён :

Сводный сметный расчет в сумме (с НДС) в базовых ценах ТСНБ-2001г.

2136,59 тыс. рублей

в сумме (с НДС) в ценах 4 квартала 2018 г.

16647,53 тыс. рублей

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 3864

стоимости устройства новой крыши

футбольного манежа МАФСУ "Спортивной школы "Металлург - Запсиб"

по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Заводской район,

проспект Советской Армии, 48а

Составлен в ценах ТСНБ-2001 г. /4 квартал 2018 г.

Шифр: 404-468 / 0-48а

шифр. 404-400/0-404

№№ п.п.	Номера сметных расчётов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в базовых ценах ТСНБ-2001 г., тыс. рублей					Сметная стоимость в ценах на 4 квартал 2018 г., тыс. рублей				
			строитель- ные работы	монтаж- ные работы	оборудо- вание	прочие	Общая сметная стоимость	строитель- ные работы	монтаж- ные работы	оборудо- вание	прочие	Общая сметная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Г Л А В А 2										
		Основные объекты строительства										
1	02-01	Устройство новой крыши	1636,14	7,36	4,61		1648,11	12860,06	57,85	16,83		12934,74
		Итого по 2 главе	1636,14	7,36	4,61		1648,11	12860,06	57,85	16,83		12934,74
		Г Л А В А 6										
		Временные здания и сооружения										
2	ГСНр 81-05 01-2001. таб.1	Временные здания и сооружения 0,4%	6,54	0,03			6,57	51,44	0,23			51,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого по 6 главе	6,54	0,03			6,57	51,44	0,23			51,67
		Итого со 2 по 6 главу	1642,68	7,39	4,61		1654,68	12911,50	58,08	16,83		12986,41
		Г Л А В А 7										
		Прочие работы и затраты										
3	ГСНр 81-05 02-2001, таб.2 п.2.2	Затраты, связанные с производством работ в зимнее время 4,37%×0,9=3,933%	64,61	0,29			64,90	507,81	2,28			510,09
		Итого по 7 главе	64,61	0,29			64,90	507,81	2,28			510,09
		Итого со 2 по 7 главу	1707,29	7,68	4,61		1719,58	13419,31	60,37	16,83		13496,50
		Г Л А В А 9										
		Публичный технологический и ценовой аудит.										
		Проектно-изыскательские работы										
4	Договор №24 от 25.09.2018	Проектные работы				22,04	22,04				84,40	84,40
5		Проверка достоверности сметной документации				3,95	3,95				20,00	20,00
		Итого по 9 главе				25,99	25,99				104,40	104,40
		Итого со 2 по 9 главу	1707,29	7,68	4,61	25,99	1745,57	13419,31	60,37	16,83	104,40	13600,91
6	МДС81- 35.2004	Резерв непредвиденных затрат 2%	34,15	0,15	0,09	0,52	34,92	268,39	1,21	0,34	2,09	272,03
		Итого	1741,44	7,83	4,70	26,51	1780,49	13687,70	61,58	17,16	106,49	13872,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7		НДС 20%	348,29	1,57	0,94	5,30	356,11	2737,54	12,32	3,43	21,30	2774,59
		Всего по смете	2089,72	9,41	5,65	31,81	2136,59	16425,24	73,90	20,60	127,79	16647,53
		в т.ч. возврат					0,99					7,75

Сводный сметный расчет составлен ГП КО "Облстройпроект" в январе 2019г

Главный инженер предприятия

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Зубков К.С.

Зубков К.С.



Крайний К.И.

Крайний К.И..

Жданкина О.Г.

Жданкина О.Г.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОКУЗНЕЦК, ЗАВОДСКОЙ РАЙОН, ПР. СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 48а
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01
(локальный сметный расчет)

УСТРОЙСТВО НОВОЙ КРЫШИ, ФУТБОЛЬНЫЙ МАНЕЖ МАФСУ "СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ "МЕТАЛЛУРГ-ЗАПСИБ"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

на

Основание: 404-468/0-48а АР С:1-7

Сметная стоимость

1648,112 тыс.руб.

Средства на оплату труда

128,159 тыс.руб.

Сметная стоимость в ценах 4 квартала 2018г.(с лимитир.затр. , НДС)

16519,32 тыс.руб.

Составлена в базисных ценах ТСНБ-2001г (ред.2014г с изм.1,2,3)

руб.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	возвр. мате-риалов	обслуживающие маш.
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. мате-риалов						на един. всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.ДЕМОНТАЖ КРОВЛИ												
1	E4604-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (мусор 2371,5м2х0,0017х4 слоя=16,12г)	23,715	186,80	52,06	--	4430	3195	1235	--	14,38	341
		100 м2 покрытия		134,74	--	--	3163		--	--	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н75) - 99% (=110х0,9)		133,39			1901					
		СП от ОЗП+ЗПМ (Н77) - 59,5% (=70х0,85)		80,17			9494					
		Сметная стоимость					61770	27030	34739	--	111,20	2637
2	E57-2-4 прим.	Разборка цементной стяжки	23,715	2604,67	1464,87	--	61770	27030	6190	--	21,00	498
		100 м2 покрытия		1139,80	261,03	--	26577					
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 80%		1120,66			22590					
		СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 68%		952,56			110937					
		Сметная стоимость										
3	E1201-014-02 К=0,5 ПРИМ.	Утепление покрытий керамзитом (РАЗБОРКА ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ РАЗНОЙ ТОЛЩИНЫ, МУСОР: 540МЗ.1,6Т=864Т)	540	32,16	17,92	--	17364	7690	9674	--	1,52	821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 м3 утеплителя		14,24	2,30	--	9646		1242		0,17	92
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н75) - 108% (=120х0,9)		17,86			4935					
		СП от ОЗП+ЗПМ (Н77) - 55,25% (=65х0,85)		9,14			31945					
		Сметная стоимость										
4	E1201-013-03 K=0,5 ПРИМ.	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (демонтаж утеплителя минераловатного, МУСОР: 368,55М3,0,218Т=80,34Т)	23,715	342,09	81,83	--	8113	6172	1941	--	22,77	540
		100 м2 утепляемого покрытия		260,26	4,46	--	6780		106		0,28	7
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н75) - 108% (=120х0,9)		285,90			3469					
		СП от ОЗП+ЗПМ (Н77) - 55,25% (=65х0,85)		146,26			18362					
		Сметная стоимость										
5	E1201-015-01 K=0,5	Устройство паронизации оклеечной в один слой (ДЕМОНТАЖ ПАРОИЗОЛЯЦИИ, ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ, МУСОР: 2371,5М2,0,0017Т=4,03Т)	23,715	142,73	43,80	--	3385	2346	1039	--	8,76	208
		100 м2 изолируемой поверхности		98,93	1,46	--	2571		35		0,09	2
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н75) - 108% (=120х0,9)		108,42			1315					
		СП от ОЗП+ЗПМ (Н77) - 55,25% (=65х0,85)		55,17			7271					
		Сметная стоимость										
6	E1607-002-01 K=0,4	Установка воронок водосточных (ДЕМОНТАЖ ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК НА КРОВЛЕ)	6	19,89	6,09	--	119	83	37	--	1,18	7
		1 воронка		13,80	0,06	--	96					
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н75) - 115,2% (=128х0,9)		15,97			59					
		СП от ОЗП+ЗПМ (Н77) - 70,55% (=83х0,85)		9,78			274					
		Сметная стоимость										
7	E30101-01-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	20,15	48,81	35,84	7,98	984	101	722	161	0,58	12
		1 т груза		4,99	--	--			--	--	--	--
8	E30101-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1100,86	4,49	3,87	0,62	4943	--	4260	683	--	--
		1 т груза		--	0,39	--			429		0,02	26
9	E30321-01-010	ТРАНСПОРТИРОВКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 10КМ В ОТВАЛ	1121,01	13,10	13,10	--	14685	--	14685	--	--	--
		1 т груза		--	--	--			--	--	--	--
Итого прямые затраты по разделу 1			руб.				115792	46617	68332	843		4565
			руб.						8002			625
Стоимость общестроительных работ -			руб.				115792					
Материалы -			руб.				843					
Всего оплата труда -			руб.					54619				
Транспортные расходы -			руб.				14685					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы -	руб.				48833					
		Сметная прибыль -	руб.				34269					
		Всего, стоимость общестроительных работ -	руб.				198894					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									5190
		Сметная заработная плата -	руб.					54619				
		Итого по разделу I	руб.				198894					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									5190
		Сметная заработная плата -	руб.					54619				

Раздел 2. МОНТАЖ КРОВЛИ

10	E1201-028-01	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из металлического листа	23,715 100 м2 кровли	6511,40 74,37	17,49 0,49	6419,54 --	154418	1764	415 12	152239	6,99 0,03	166 1
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н75) - 108% (=120x0,9)		80,85		--	1917					
		СП от ОЗП+ЗПМ (Н77) - 55,25% (=65x0,85)		41,36		--	981					
		Сметная стоимость				--	157316					
11	C111-2696	Исключается нетканый геотекстиль Дорнит 300 г/м2	2608,65 м2	-8,11 --	--	-8,11 --	-21156	--	--	-21156	--	--
12	C111-2914	Исключаются дюбели полипропиленовые кровельные 50x15x150	94,86 100 шт.	-78,14 --	--	-78,14 --	-7412	--	--	-7412	--	--
13	C111-3176	Исключается мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм	2727,225 м2	-44,39 --	--	-44,39 --	-121062	--	--	-121062	--	--
14	C111-3177	Исключается мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм	14,229 м2	-51,71 --	--	-51,71 --	-736	--	--	-736	--	--
15	C111-3198	Исключается винты самонарезающие остроконечные 4,8x70мм	94,86 100 шт.	-16,33 --	--	-16,33 --	-1549	--	--	-1549	--	--
16	E1201-029-02	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука	1,92 100 м примыканий	6875,11 183,12	18,63 0,32	6673,36 --	13200	352	36 1	12812	16,80 0,02	32 --
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н75) - 108% (=120x0,9)		198,12		--	380					
		СП от ОЗП+ЗПМ (Н77) - 55,25% (=65x0,85)		101,35		--	195					
		Сметная стоимость				--	13775					
17	C111-2696	Исключается нетканый геотекстиль Дорнит 300 г/м2	96,998 м2	-8,11 --	--	-8,11 --	-787	--	--	-787	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	C111-3176	Исключается мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм	165,6 м2	-44,39	--	-44,39	-7351	--	--	-7351	--	--
19	C111-3177	Исключается мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм	1,152 м2	-51,71	--	-51,71	-60	--	--	-60	--	--
20	C111-3197	Исключаются винты самонарезающие остроконечные 4,8x50 мм	15,36 100 шт.	-12,50	--	-12,50	-192	--	--	-192	--	--
21	C111-8076	Исключается герметик полиуретановый "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный	28,8 кг	-97,38	--	-97,38	-2805	--	--	-2805	--	--
22	C126-1341	Исключается рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3x32 мм	201,6 м	-6,63	--	-6,63	-1337	--	--	-1337	--	--
23	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость самореза сверлоконечного ТехноНИКОЛЬ 5,5x35 (цена 6,87;1,20;7,86.1,046.1,02)	1950 шт	0,78	--	0,78	1515	--	--	1515	--	--
24	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость краевой алюминиевой рейки ТехноНИКОЛЬ 3,0м (цена 145,78;1,20;7,86.1,046.1,02)	195 м	16,49	--	16,49	3216	--	--	3216	--	--
25	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость прижимной алюминиевой рейки ТехноНИКОЛЬ 3,0м (цена 116,52;1,20;7,86.1,046.1,02)	195 шт	13,18	--	13,18	2570	--	--	2570	--	--
26	E1201-030-01	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию 10 м2 примыканий	0,6	1893,85	376,03	1087,73	1136	258	226	652	41,96	25
		НР от ОЗП-3ПМ (Н75) - 108% (=120x0,9)		430,09	--	--	279	--	--	--	--	--
		СП от ОЗП-3ПМ (Н77) - 55,25% (=63x0,85)		464,50	--	--	143	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		237,62	--	--	1558	--	--	--	--	--
27	C111-3177	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм	6,06 м2	-51,71	--	-51,71	-313	--	--	-313	--	--
28	C111-8076	Герметик полиуретановый "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный	2,796 кг	-97,38	--	-97,38	-272	--	--	-272	--	--
29	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость мембраны Logisroof V-RP 1,5мм (цена 647,06;1,20;7,86.1,046.1,02)	6,01 м2	73,19	--	73,19	440	--	--	440	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость мембраны ПВХ Logicroof V-RP (цена 647,06; 1,20; 7,86.1,046.1,02)	2905,07 м2	73,19	--	73,19	212632	--	--	212632	--	--
31	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость мембраны ПВХ Logicroof V-SP (цена 641,09; 1,20; 7,86.1,046.1,02)	20 м2	72,52	--	72,52	1450	--	--	1450	--	--
32	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость полотна геотекстильного термообработанного Геотек 300 тип С (цена 67,21; 1,20; 7,86.1,046.1,02)	2845,8 м2	7,60	--	7,60	21635	--	--	21635	--	--
33	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость герметика ТехноНИКОЛЬ ПУ 600мл (цена 535,9; 1,20; 7,86.1,046.1,02, расход 0,7кг/шт)	49 шт	60,62	--	60,62	2970	--	--	2970	--	--
34	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость анкерного элемента ТехноНИКОЛЬ 8х45мм (цена 2,1; 1,20; 7,86.1,046.1,02)	9486 шт	0,24	--	0,24	2253	--	--	2253	--	--
35	E1201-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (стяжка из мелкозернистого бетона м100)	23,715 100 м2 стяжки	1608,35 282,54	225,16 26,25	1100,65	38142	6700	5340 623	26102	27,22 1,94	646 46
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н75) - 108% (=120х0,9)	333,49				7909					
		СП от ОЗП+ЗПМ (Н77) - 55,25% (=65х0,85)	170,61				4046					
		Сметная стоимость					50097					
36	C142-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	36,284 м3	-696,05	--	-696,05	-25255	--	--	-25255	--	--
37	E1201-017-02 к=35	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 (добавить 35мм до толщины 50мм стяжки из бетона)	830,025 100 м2 стяжки	84,51 10,38	3,13 0,40	71,00	70145	8616	2598 332	58931	1,00 0,03	830 25
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н75) - 108% (=120х0,9)	11,64				9663					
		СП от ОЗП+ЗПМ (Н77) - 55,25% (=65х0,85)	5,96				4944					
		Сметная стоимость					84752					
38	C142-0004	Исключается раствор готовый кладочный цементный марки 100 (исключается)	84,663 м3	-696,05	--	-696,05	-58930	--	--	-58930	--	--
39	C141-0083	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	120,94 м3	562,25	--	562,25	67999	--	--	67999	--	--
40	E1101-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	23,715	733,05	2,46	695,23	17384	839	58	16487	3,45	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			100 м2 поверхности	35,36	--	--	--	--	--	--	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н75) - 110,7% (=123х0,9)		39,14			928					
		СП от ОЗП+ЗПМ (Н77) - 63,75% (=75х0,85)		22,54			535					
		Сметная стоимость					18847					
41	E1201-013-05 К=0,67	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (Укладка плит минераловатных ТЕХНОРУФ Н Проф 1200х600х50)	23,715	2946,80	262,83	2451,16	69884	5521	6233	58130	22,71	539
		100 м2 утепляемого покрытия		232,81	20,74	--	6494		492		1,28	30
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н75) - 108% (=120х0,9)		273,84			3322					
		СП от ОЗП+ЗПМ (Н77) - 55,25% (=65х0,85)		140,09			79700					
		Сметная стоимость										
42	C111-0774	Плиты фибролитовые на поргланцементе марки 300, толщиной 75 мм	183,317	-262,84	--	-262,84	-48183	--	--	-48183	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
43	C148-0122	Песок природный для строительных работ средний	72,568	-134,57	--	-134,57	-9765	--	--	-9765	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
44	C1411-0001	Вола	91,303	-1,98	--	-1,98	-181	--	--	-181	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
45	С ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость плит минераловатных ТЕХНОРУФ Н ПРОФ 1200х600х50 (цена 6626,39:1,20:7,86,1,046,1,02)	122,13	749,56	--	749,56	91543	--	--	91543	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
46	E1201-013-05 К=1,07	Укладка плит минераловатных ТЕХНОРУФ В ОПТИМА 1200х600х40мм (плиты толщ.40мм в 2 слоя - общая толщина утеплителя 80мм)	23,715	3242,71	419,75	2451,16	76901	8817	9954	58130	36,27	860
		100 м2 утепляемого покрытия		371,80	33,13	--	10371		786		2,04	48
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н75) - 108% (=120х0,9)		437,33			5306					
		СП от ОЗП+ЗПМ (Н77) - 55,25% (=65х0,85)		223,72			92578					
		Сметная стоимость										
47	C111-0774	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм	183,317	-262,84	--	-262,84	-48183	--	--	-48183	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
48	C148-0122	Песок природный для строительных работ средний	72,568	-134,57	--	-134,57	-9765	--	--	-9765	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
49	C1411-0001	Вола	91,303	-1,98	--	-1,98	-181	--	--	-181	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50	С ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость плит минераловатных ТЕХНОРУФ В ОПТИМА 1200х600х40мм (цена 9979,51:1,20:7,86,1,046,1,02)	195,41	1128,85	--	1128,85	220589	--	--	220589	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	Е1201-013-05 К=2,43	Укладка плит Технориф Н Проф КЛИН	23,715	4248,80	953,26	2451,16	100760	20024	22607	58129	82,38	1954
		100 м2 утепляемого покрытия		844,38	75,23				1784		4,64	110
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н75) - 108% (=120х0,9)		993,18			23553					
		СП от ОЗП+ЗПМ (Н77) - 55,25% (=65х0,85)		508,08			12049					
		Сметная стоимость					136362					
52	С111-0774	Плиты фибролитовые на поргланцементе марки 300, толщиной 75 мм	183,317 м3	-262,84	--	-262,84	-48183	--	--	-48183	--	--
53	С148-0122	Песок природный для строительных работ средних	72,568 м3	-134,57	--	-134,57	-9765	--	--	-9765	--	--
54	С1411-0001	Вода	91,303 м3	-1,98	--	-1,98	-181	--	--	-181	--	--
55	С ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость утеплителя ТЕХНОРУФ Н ПРОФ клин (1,7% элемент А)(цена 7475,69:1,20:7,86.1,046.1,02)	51,33 м3	845,63	--	845,63	43406	--	--	43406	--	--
56	С ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость утеплителя ТЕХНОРУФ Н ПРОФ клин (1,7% элемент Б)(цена 7132,41:1,20:7,86.1,046.1,02)	64,8 м3	806,80	--	806,80	52280	--	--	52280	--	--
57	С ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость утеплителя ТЕХНОРУФ Н ПРОФ клин (1,7% элемент С)(цена 6388,19:1,20:7,86.1,046.1,02)	304,48 м3	722,61	--	722,61	220021	--	--	220021	--	--
58	С ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость утеплителя ТЕХНОРУФ Н ПРОФ клин (4,2% элемент А)(цена 7543,46:1,20:7,86.1,046.1,02)	8,08 м3	853,29	--	853,29	6895	--	--	6895	--	--
59	С ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость утеплителя ТЕХНОРУФ Н ПРОФ клин (4,2% элемент Б)(цена 7038,48:1,20:7,86.1,046.1,02)	8,56 м3	796,17	--	796,17	6815	--	--	6815	--	--
60	С ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость утеплителя ТЕХНОРУФ Н ПРОФ клин (4,2% элемент С)(цена 6391,67:1,20:7,86.1,046.1,02)	5,76 м3	723,01	--	723,01	4165	--	--	4165	--	--
61	С ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость самореза сверлоконечного "Технониколь" 4,8х80(цена 7,09:1,20:7,86.1,046.1,02)	2120 шт	0,80	--	0,80	1700	--	--	1700	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	С ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость самореза сверлоконечного "Технониколь" 4,8x100(цена 10,59;1,20;7,86.1,046.1,02)	2408 шт	1,20	--	1,20	2885	--	--	2885	--	--
63	С ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость самореза сверлоконечного "Технониколь" 4,8x120(цена 13,29;1,20;7,86.1,046.1,02)	324 шт	1,50	--	1,50	487	--	--	487	--	--
64	С ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость самореза сверлоконечного "Технониколь" 4,8x160(цена 24,39;1,20;7,86.1,046.1,02)	648 шт	2,76	--	2,76	1788	--	--	1788	--	--
65	С ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость самореза сверлоконечного "Технониколь" 4,8x200(цена 35,1;1,20;7,86.1,046.1,02)	324 шт	3,97	--	3,97	1286	--	--	1286	--	--
66	С ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость крепежа телескопического "Технониколь" 140мм(цена 7,69;1,20;7,86.1,046.1,02)	648 шт	0,87	--	0,87	564	--	--	564	--	--
67	С ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость крепежа телескопического "Технониколь" 150мм(цена 11,5;1,20;7,86.1,046.1,02)	648 шт	1,30	--	1,30	843	--	--	843	--	--
68	С ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость крепежа телескопического "Технониколь" 180мм(цена 12,27;1,20;7,86.1,046.1,02)	824 шт	1,39	--	1,39	1144	--	--	1144	--	--
69	С ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость крепежа телескопического "Технониколь" 200мм(цена 13,12;1,20;7,86.1,046.1,02)	1276 шт	1,48	--	1,48	1894	--	--	1894	--	--
70	С ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость крепежа телескопического "Технониколь" 240мм(цена 17,88;1,20;7,86.1,046.1,02)	1100 шт	2,02	--	2,02	2225	--	--	2225	--	--
71	С ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость крепежа телескопического "Технониколь" 260мм(цена 20,18;1,20;7,86.1,046.1,02)	1328 шт	2,28	--	2,28	3031	--	--	3031	--	--
72	E1101-050-01	Устройство паронизации из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	23,715	733,05	2,46	695,23	17384	839	58	16487	3,45	82
100 м2 поверхности				35,36	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н75) - 110,7% (=123x0,9)		39,14			928					
		СП от ОЗП+ЗПМ (Н77) - 63,75% (=75x0,85)		22,54			535					
		Сметная стоимость					18847					
73	С1113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	2902,716 м2	-5,68	--	-5,68	-16487	--	--	-16487	--	--
74	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость паробарьера СА 500 (цена 143,11; 1,20:7,86; 1,046; 1,02)	2727,23 м2	16,19	--	16,19	44149	--	--	44149	--	--
75	Е1201-031-01 ПРИМ.	Устройство пешеходной дорожки ПВХ LOGICROOF WalkWay Puzzle	11,472 10 м2	861,64 219,45	10,51	631,68	9885	2518	121	7246	21,41	246
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н75) - 108% (=120x0,9)		237,01			2719					
		СП от ОЗП+ЗПМ (Н77) - 55,25% (=65x0,85)		121,25			1391					
		Сметная стоимость					13995					
76	С111-3176	Исключается мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм	114,72 м2	-44,39	--	-44,39	-5092	--	--	-5092	--	--
77	С111-3177	Исключается мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм	25,468 м2	-51,71	--	-51,71	-1317	--	--	-1317	--	--
78	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость пешеходной дорожки ПВХ LOGICROOF WalkWay Puzzle (плитка 0,6x0,6м, длина дорожки 191,2м) (цена 688; 1,20:7,86; 1,046; 1,02)	319 шт	77,82	--	77,82	24826	--	--	24826	--	--
79	Е0904-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа (обшивка стен по периметру здания)	2,131 100 м2	4891,62 1147,55	3373,74 268,14	370,33	10424	2445	7189	790	105,28	224
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н75) - 81% (=90x0,9)		1146,71			2444					35
		СП от ОЗП+ЗПМ (Н77) - 72,25% (=85x0,85)		1022,84			2180					
		Сметная стоимость					15048					
80	СПРАЙС-ЛИСТ	Профнастил оцинкованный МП35-0,7 (цена 350; 1,20:7,86; 1,046; 1,02)	234,41 м2	39,59	--	39,59	9281	--	--	9281	--	--
81	Е1201-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	1,683 100 м2 покрытия	9288,39 1155,69	37,84 3,24	8095,66	15632	1945	62	13625	112,75	190
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н75) - 108% (=120x0,9)		1251,64			2107					--
		СП от ОЗП+ЗПМ (Н77) - 55,25% (=65x0,85)		640,31			1078					--
		Сметная стоимость					18817					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	E0903-014-01	Монтаж рамы МР-1 из уголка для устройства парапета	5,311 1 т конструкций	1728,01 665,07 589,05 523,42	740,26 62,15	322,68	9177	3532	3932 330	1713	63,28 3,82	336 20
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н75) - 81% (=90х0,9) СП от ОЗП+ЗПМ (Н77) - 72,25% (=85х0,85) Сметная стоимость					3128 2790 15095					
83	C121-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборной единицы до 0,1 т	5,311 Т	9688,80	--	9688,80	51457	--	--	51457	--	--
84	E1303-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) 100 м2 окрашиваемой поверхности	3,08	439,73 41,75 33,91 24,91	6,54 0,12	391,44	1354	129	20	1205	3,83 0,01	12
85	E1607-002-01	Установка воронок водосточных Сметная стоимость	6 1 воронка	369,70 34,49 39,92 24,45	15,23 0,16	319,98	2218	207	91 1	1920	2,94 0,01	18
86	С ПРАЙС-ЛИСТ	НР от ОЗП+ЗПМ (Н75) - 115,2% (=128х0,9) СП от ОЗП+ЗПМ (Н77) - 70,55% (=83х0,85) Сметная стоимость					240 147 2605					
87	E1201-012-01	Ограждение кровель перилами (Отгк-1) 100 м ограждения	6 шт	577,63	--	577,63	3466	--	--	3466	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н75) - 108% (=120х0,9) СП от ОЗП+ЗПМ (Н77) - 55,25% (=65х0,85) Сметная стоимость					6354	136	142 9	6076	6,67 0,29	13 1
88	C121-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,576 Т	-10476,33	--	-10476,33	-6034	--	--	-6034	--	--
89	C121-0760	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборной единицы до 0,1 т	1,311 Т	13108,42	--	13108,42	17185	--	--	17185	--	--
90	E1303-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,76	439,73	6,54	391,44	334	32	5	297	3,83	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		100 м2 окрашиваемой поверхности		41,75	0,12	--						
		НР от ОЗП+ЗПП (Н75) - 81% (=90х0,9)		33,91			26					
		СП от ОЗП+ЗПП (Н77) - 59,5% (=70х0,85)		24,91			19					
		Сметная стоимость					379					
		Узлы 2,3,4,5										
91	E1201-015-03	Устройство паронизации прокладочной в один слой	0,06	1136,86	39,71	1014,75	68	5	2	61	7,84	--
		100 м2 изолируемой поверхности		82,40	2,11	--					0,13	--
		НР от ОЗП+ЗПП (Н75) - 108% (=120х0,9)		91,27			5					
		СП от ОЗП+ЗПП (Н77) - 55,25% (=65х0,85)		46,69			3					
		Сметная стоимость					76					
92	C111-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	6,6 м2	-6,38	--	-6,38	-42	--	--	-42	--	--
93	С ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость стеклохолста Технониколь(цена 27,0;1,20;7,86,1,046,1,02)	6,6 м2	3,05	--	3,05	20	--	--	20	--	--
94	E2601-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	1,2 1 м3 изоляции	148,90 107,01	41,89	--	179	128	50	--	9,47	11
		НР от ОЗП+ЗПП (Н75) - 90% (=100х0,9)		96,31			116					
		СП от ОЗП+ЗПП (Н77) - 59,5% (=70х0,85)		63,67			76					
		Сметная стоимость					371					
95	C114-1224	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300	1,224 м3	1608,67	--	1608,67	1969	--	--	1969	--	--
96	E1201-010-01	Устройство мелких покрытий (компенсаторы) из листовой оцинкованной стали	1,758 100 м2 покрытия	9288,39 1155,69	37,04 3,24	8095,66	16329	2032	65	14232	112,75	198
		НР от ОЗП+ЗПП (Н75) - 108% (=120х0,9)		1251,64		--	2200				0,20	--
		СП от ОЗП+ЗПП (Н77) - 55,25% (=65х0,85)		640,31			1126					
		Сметная стоимость					19655					
Итого прямые затраты по разделу 2							1311328	66838	59204	1185286		6466
				руб.					4952			317
Стоимость общестроительных работ -				руб.			1223084					
Материалы -				руб.			502765	64911				
Всего оплата труда -				руб.			543377					
Стоимость материалов и конструкций -				руб.			67999					
Местные и неучтенные материалы				руб.			70097					
Накладные расходы -				руб.			36050					
Сметная прибыль -				руб.			1329231					
Всего, стоимость общестроительных работ -				руб.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			чел.-ч									
		Нормативная трудоемкость -										
		Сметная заработная плата -	руб.					64911				
		Стоимость металломонтажных работ -	руб.									
		Материалы -	руб.					2503				
		Всего оплата труда -	руб.					6879				
		Стоимость материалов и конструкций -	руб.					68642				
		Накладные расходы -	руб.					5572				
		Сметная прибыль -	руб.					4970				
		Всего, стоимость металломонтажных работ -	руб.					98786				616
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	руб.					6879				
		Итого по разделу 2	руб.					1428017				6783
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	руб.					71790				

Раздел 3. Электрообогрев водосточных воронок

97	Ц0803-575-1	Прибор или аппарат	2	13,87	--	0,53	28	27	--	1	1,12	2
		1 шт.	1 шт.	13,34	--	--			--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н75) - 85,5% (=95x0,9)					23					
		СП от ОЗП+ЗПМ (Н77) - 55,25% (=65x0,85)		11,41			15					
		Сметная стоимость		7,37			66					
98	ПРАЙС-ЛИСТ	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ АВДТ32 220В, 10 С10 30мА(1052,50;1,20;3,65)	2	240,30	--	240,30	481	--	--	481	--	--
		1 шт.	1 шт.	--	--	--			--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н75) - 72% (=80x0,9)	2	27,49	--	2,96	55	49	--	6	2,06	4
		СП от ОЗП+ЗПМ (Н77) - 51% (=60x0,85)	2	24,53	--	--			--		--	--
		Сметная стоимость	1 шт.	17,66			35					
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н75) - 72% (=80x0,9)		12,51			25					
		СП от ОЗП+ЗПМ (Н77) - 51% (=60x0,85)					115					
100	ПРАЙС-ЛИСТ	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР DEVIRED 316(8638,00;1,20;3,65)	2	1972,15	--	1972,15	3944	--	--	3944	--	--
		Сметная стоимость	1 шт.	--	--	--			--		--	--
101	Ц0802-413-1	Провод, количество проводов в резиноплетеной трубке до 2, сечение провода до 6 мм ² КАБЕЛЬ В ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЕ	2	303,21	56,16	64,44	606	365	112	129	16,16	32
		100 м трубок	100 м трубок	182,61	2,92	--			6		0,18	--
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н75) - 85,5% (=95x0,9)		158,63			317					
		СП от ОЗП+ЗПМ (Н77) - 55,25% (=65x0,85)		102,51			205					
		Сметная стоимость					1128					
102	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГнг(А)-LSLTx-600 Сеч. 3x1,5мм(45180;1,20;7,86;1,046;1,02)	0,2	5110,63	--	5110,63	1022	--	--	1022	--	--
		КМ	КМ	--	--	--			--		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	C159-6413	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "ДКС" диаметром 25 мм	20 10 м	22,10 --	22,10 --	442 --	442 --	--	--	442 --	--	--
104	СПРАЙС-ЛИСТ	ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ТРУБ Д 25MM (2,10;1,20;7,86;1,046;1,02)	200 ШТ	0,24 --	0,24 --	48 --	48 --	--	--	48 --	--	--
105	C153-461	Разветвительная коробка У994	0,4 10 шт.	161,60 --	161,60 --	65 --	65 --	--	--	65 --	--	--
Итого прямые затраты по разделу 3			руб.	6690	441	112	6137	441	112	6137	441	39
Стоимость оборудования -			руб.									
Транспортные расходы -			руб.									
Заготовительно-складские расходы -			руб.									
Всего, стоимость оборудования -			руб.									
Стоимость монтажных работ -			руб.									
Материалы -			руб.									
Всего оплата труда -			руб.									
Стоимость материалов и конструкций -			руб.									
Накладные расходы -			руб.									
Сметная прибыль -			руб.									
Всего, стоимость монтажных работ -			руб.									
Нормативная трудоемкость -			руб.									
Сметная заработная плата -			руб.									
Итого по разделу 3			руб.									
Нормативная трудоемкость -			руб.									
Сметная заработная плата -			руб.									

Раздел 4. Заземление

106	E0601-015-10	Армирование подстилающих слоев и набегающих (молниеприемная сетка)	0,395 1 т	526,86 134,49	50,41 2,59	341,96 --	208 51	53 1	20 1	135 0,16	12,64 0,16	5 --
		НР от ОЗП-3ПМ (Н75) - 94,5% (=105x0,9)		129,54			30					
		СП от ОЗП-3ПМ (Н77) - 55,25% (=65x0,85)		75,74			289					
		Сметная стоимость										
107	C111-2210	Сталь круглая оцинкованная диаметром 10-12 мм(с учетом 5%)	0,395 т	10800,09 --	--	10800,09 --	4266 --	--	--	4266 --	--	--
108	C124-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм	0,394 т	1096,52 --	--	1096,52 --	432 --	--	--	432 --	--	--
109	П0802-396-06	Короб металлический по стенам	1,1	410,47	44,80	99,89	452	292	49	111	23,52	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			100 м	265,78	1,62	--	279		2		0,10	13
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) - 95%		254,03			191					
		СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 65%		173,81			922					
		Сметная стоимость										
110	С ПРАЙС- ЛИСТ СТР.9	Стоимость металлического канала "СПЭЛКО" (цена 168,90; 2,5; 1,20; 7,86; 1,046; 1,02	110 м	7,64	--	7,64	841	--	--	841	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--	--	--
111	Ц0802-472-09	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм	1,1 100 м	431,06 240,69 231,58 158,45	85,69 3,08	104,68	474	265	94 3	115	21,30 0,19	23
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) - 95%					255					
		СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 65%					174					
		Сметная стоимость					903					
112	С111-2210	Сталь круглая оцинкованная диаметром 10-12 мм	0,103 т	10800,09	--	10800,09	1112	--	--	1112	--	--
113	E0101-022-23	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	0,057 1000 м3 грунта	5838,11	5838,11	--	333	--	333 50	--	--	4
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н75) - 85,5% (=95x0,9)		744,86			42					
		СП от ОЗП+ЗПМ (Н77) - 42,5% (=50x0,85)		370,25			21					
		Сметная стоимость					396					
114	Ц0802-471-01	Земельитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	1,2 10 шт.	225,55 120,91 117,79 80,59	73,03 3,08	31,61	271	145	88 4	38	10,70 0,19	13
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) - 95%					141					
		СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 65%					97					
		Сметная стоимость					509					
115	С111-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	0,136 т	4523,69	--	4523,69	615	--	--	615	--	--
116	Ц0802-472-02	Земельитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	2,03 100 м	335,23 187,58 181,59 124,25	93,24 3,57	54,41	681	381	189 7	111	16,60 0,22	34
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) - 95%					369					
		СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 65%					252					
		Сметная стоимость					1302					
117	С111-1638	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5x40 мм	0,317 т	5341,01	--	5341,01	1693	--	--	1693	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	E0101-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	0,057 1000 м3 грунта	1205,88 --	1205,88 --	1205,88 123,56	--	69	--	--	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н75) - 85,5% (=95x0,9)		105,64				6				
		СП от ОЗП+ЗПМ (Н77) - 42,5% (=50x0,85)		52,51				3				
		Сметная стоимость						78				
119	E0102-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	0,566 100 м3 уплотненного грунта	398,70 128,43	270,27 36,72	--	--	226	73	153	--	7
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н75) - 85,5% (=95x0,9)		141,20				80		21	12,53	2
		СП от ОЗП+ЗПМ (Н77) - 42,5% (=50x0,85)		70,19				40			3,04	
		Сметная стоимость						346				
Итого прямые затраты по разделу 4			руб.					11672	1209	995	9468	108
			руб.							95		7
	Стоимость монтажных работ -		руб.					2718				
	Материалы -		руб.					373				
	Всего оплата труда -		руб.					1099				
	Стоимость материалов и конструкций -		руб.					841				
	Накладные расходы -		руб.					1044				
	Сметная прибыль -		руб.					714				
	Всего, стоимость монтажных работ -		руб.					4476				97
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									
	Сметная заработная плата -		руб.					1099				
	Стоимость общестроительных работ -		руб.					8522				
	Материалы -		руб.					135				
	Всего оплата труда -		руб.					204				
	Стоимость материалов и конструкций -		руб.					7687				
	Накладные расходы -		руб.					180				
	Сметная прибыль -		руб.					94				
	Всего, стоимость общестроительных работ -		руб.					8795				18
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									
	Сметная заработная плата -		руб.					204				
	Стоимость металлоконструкций работ -		руб.					432				
	Стоимость материалов и конструкций -		руб.					432				
	Всего, стоимость металлоконструкций работ -		руб.					432				
	Итого по разделу 4		руб.					13703				115
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									
	Сметная заработная плата -		руб.					1303				
Итого прямые затраты по смете:			руб.					1445482	115105	128643	1201734	11178
			руб.							13055		949

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Стоимость оборудования -		руб.				4425					
	Транспортные расходы -		руб.				133					
	Заготовительно-складские расходы -		руб.				55					
	Всего, стоимость оборудования -		руб.				4612					
	Стоимость монтажных работ -		руб.				4983					
	Материалы -		руб.				509	1546				
	Всего оплата труда -		руб.				2417					
	Стоимость материалов и конструкций -		руб.				1420					
	Накладные расходы -		руб.				959					
	Сметная прибыль -		руб.				7362					136
	Всего, стоимость монтажных работ -		чел.-ч					1546				
	Нормативная трудоемкость -		руб.				1347398					
	Сметная заработная плата -		руб.				503743					
	Стоимость общестроительных работ -		руб.					119734				
	Материалы -		руб.				551064					
	Всего оплата труда -		руб.				67999					
	Стоимость материалов и конструкций -		руб.				14685					
	Местные и неучтенные материалы		руб.				119110					
	Транспортные расходы -		руб.				70412					
	Накладные расходы -		руб.				1536920					11375
	Сметная прибыль -		руб.									
	Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч					119734				
	Нормативная трудоемкость -		руб.				88676					
	Сметная заработная плата -		руб.				2503					
	Стоимость металломонтажных работ -		руб.					6879				
	Материалы -		руб.				69074					
	Всего оплата труда -		руб.				5572					
	Стоимость материалов и конструкций -		руб.				4970					
	Накладные расходы -		руб.				99218					616
	Сметная прибыль -		чел.-ч									
	Всего, стоимость металломонтажных работ -		руб.					6879				
	Нормативная трудоемкость -		руб.				1648112					
	Сметная заработная плата -		руб.									
	Итого по смете:		чел.-ч									
	Нормативная трудоемкость -		руб.					128159				
	Сметная заработная плата -		руб.									
	Итого по смете:		тыс. руб.				1648,11				на 4 квартал 2018г.	
	в том числе оборудование		тыс. руб.				4,61				12934,74	
	ГСНр 81-05		тыс. руб.								16,83	
	01-2001.											
	таб.1											
	Временные здания и сооружения 0,4%						6,57				51,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого	тыс. руб.				1654,68				12986,41	
		в том числе оборудование					4,61				16,83	
	ГСНр 81-05	Затраты, связанные с производством работ в зимнее время	тыс. руб.				64,90				510,09	
	02-2001.	4,37х0,9=3,933%										
	таб.2 п.1.1											
		Итого	тыс. руб.				1719,58				13496,50	
		в том числе оборудование					4,61				16,83	
	МДС81-	Непредвиденные затраты 2%	тыс. руб.				34,30				269,59	
	33 2004											
		Итого	тыс. руб.				1753,88				13766,10	
		в том числе оборудование					4,61				16,83	
		НДС 20%	тыс. руб.				350,78				2753,22	
		Всего с НДС	тыс. руб.				2104,66				16519,32	
		в том числе оборудование					5,53				20,19	

Составил

УСОЛЫЦЕВА

Проверил

БУЛАКОВА

Соборы и сакральные объекты религиозного назначения
 ООО «История» АДН «Новокузнецк».

Кемеровская область
 Новокузнецкий городской округ
 Администрация городского округа
 ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ ЦЕН И СЧЕТ

Сметная документация
 на строительство объектов капитального строительства
 на сумму 16 519 320,00 руб.
 Расценки и итоговая стоимость работ 17 822 285,00 руб.
 № 16 от 08.09.2019 г.

Начальник отдела